

PLÁN REVIZÍ A LHŮTY PROVÁDĚNÍ BD DURYCHOVA 1390 a 1391 (A2) pro rok 2011

Provádění revizí vychází ze zákona č. 142/1991 Sb, o technických normách, které jsou zakotveny v jednotlivých ČSN. Základním kritériem je odpovědnost za bezpečnost technických zařízení. Jedná se zejména v našich podmínkách o revize a výměny:

- | | |
|--------------------------------|--|
| ▪ požár. vodovodu a hydrantů | za 1 rok |
| ▪ elektroinstalace; | za 5 roků |
| ▪ plynoinstalace | za 3 roky, prohlídka rozvodů za 1 rok |
| ▪ hromosvodu a STA; | za 5 roků |
| ▪ zdvihacích zařízení (výtahy) | 1 x 14 dnů provozní prohlídka, 1x za 3 měsíce odborná prohlídka,
1x za 3 roky odborná zkouška 1x za 3 roky po odborné zkoušce |
| ▪ výměna vodoměrů na SV | za 5 roků |
| ▪ výměna vodoměrů na TUV | za 5 roků |

Termíny revizí (obměny)

P.Č.	termín nejbližší revize rok	revize	lhůta v letech	Plnění	termín další revize	Pozn.
1.	2012	Revize požárního vodovodu: ▪ kontrola příslušenství vnitřního požárního vodovodu včetně měření přetlaku a množství požární vody	1		2013	poslední revize 5/2011
2.	2012	Revize elektrických zařízení: pravidelné revize stanovené podle druhu prostoru se zvýšeným rizikem ohrožení osob ▪ zděné obytné budovy	5		2017	poslední revize 1/2007
3.	2013	Revize plynoinstalace ▪ provozní domovní plynovod vnitřní část na konzolách a spotřebiče	3		2016	poslední revize 5/2010
4.	2012	Revizní prohlídka ▪ plynoinstalačních rozvodů ve společných prostorách BD	1		2014	poslední prohlídka 12/2011
5.	2012	Revize zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny (STA): ▪ ostatní objekty	5		2017	poslední revize 1/2007
6.	2012	Revize výtahů: ▪ provozní prohlídky ▪ odborné prohlídky ▪ odborní zkoušky ▪ prohlídka výtahů dle ČSN ITI	1x za 14 dní 1x za 3 měsíce 1x za 3 roky 1x za 6 let		2013	na základě smlouvy zajišťuje firma NADO ITI Praha
7.	2013	Montáž ocejchovaných vodoměrů TUV dle vyhl. č. 285/2011 ▪ výměna vodoměrů	5		2017	poslední výměna 10/2009
8.	2013	Montáž ocejchovaných vodoměrů SV dle vyhl. č. 285/2011 ▪ výměna vodoměrů	5		2020	poslední výměna 8/2007